ООО «_____» - компания, специализирующаяся на оказании комплексных услуг по подбору и поставке специализированных машин, агрегатов, а также капельную садовую трубку и капельную овощную ленту, включая комплектующие для современного интенсивного садоводства и виноградарства, предлагает Вашему вниманию:

Коммерческое предложение

Условия:

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Площадь кварталов	Га	**0,98**
2	Кол-во кварталов	шт.	**1**
3	Растояние между столбамы в ряду	метр.	**8,00**
4	Расстояние между рядами	метр.	**3,5**
5	Растояние посадки деревьев	метр.	**0,80**
6	Количество саженцев **на 1Га**	шт.	**3 571**
7	Количество опылителей	шт.	**375**
8	Количество посадочных мест (саженец+опылитель) **общее**	шт.	**3 946**
9	Длинна столба	метр.	**4,5**
10	Кол-во рядов проволоки	шт.	**4**

Расчетная стоимость матриалов на 1 Га сада составляет:		
-	Столбы для шпалерной системы:	362 346,94 ₽
-	Фурнитура для шпалерной системы:	192 444,05 ₽
-	Капельное орошение:	195 000,00 ₽
-	Посадочный материал:	1 473 214,29 ₽
-	Противоградовая система с металлом	1 285 270,72 ₽
	ИТОГО, с НДС 20%:	**3 508 276,00 ₽**

Расчетная стоимость работ на 1 Га сада составляет:		
-	Монтаж шпалерной системы:	110 000,00 ₽
-	Монтаж капельного орошения:	50 000,00 ₽
-	Монтаж Противоградовой системы:	150 000,00 ₽
	ИТОГО, без НДС:	**310 000,00 ₽**

Стоимость посадки саженцев:

Посадка саженцев осуществляется силами Заказчика, под контролем агрномической службы ООО "_____"

Стоимость посадки 1-го саженца с учетом первой подвязки вариируется в диапазоне:

от 8 до 15 рублей.

В зависимости от:

- Выработки одного человека при посадке
- Стоимости рабочей силы

Столбы для шпалерной системы

№	Наименование, описание товара	Ед. изм.	Кол-во
1	Анерный столб 9х9,5 4,5м	шт	30
2	Рядовой столб 7х7,5 4,5м	шт	360
3	Усиленный столб на углы кварталов	шт.	4
		Итого с НДС 20%	**355 100,00 ₽**

Фурнитура для шпалерной системы

№	Наименование, описание товара	Ед. изм.	Кол-во
1	Якорь анкерный	шт	30
2	Натяжитель для 2-х тросов	шт	30
3	Трос готовый длинный ГОСТ 3063-80 7,1мм	шт	30
4	Трос готовый короткий ГОСТ 3063-80 5,6мм	шт	30
5	Натяжитель проволоки	шт	60
6	Скоба для фиксации проволоки к шпалере 7*7	шт	1 440
7	Проволока ГОСТ 7372-79 2,0мм (1 ряд)	кг	76
8	Проволока ГОСТ 7372-79 2,5мм (2-5 ряд)	кг	466
		Итого с НДС 20%	**188 595,17 ₽**

Противоградовая система

№	Наименование, описание товара	Ед. Изм	Кол-во
1	Сетка противоградовая Helios (Италия) Carbonlux 4,0м	м2	12 051
2	Колпак на столб 9*9 Helios (Италия)	шт.	360
3	Колпак на столб 7*7 Helios (Италия)	шт.	78

4	Замок ICE-Plack Helios (Италия)	шт.	2 000
5	Замок TRIDENT Helios (Италия)	шт.	2 280
6	Эластик специальный с шариком Helios (Италия)	шт.	1 500
		Итого с НДС 20%	8 904 €
		Курс Евро на 03.11.2023	99,06 ₽
		Итого с НДС 20% в рубля	**882 002,31 ₽**

Противоградовая система

№	Наименование, описание товара	Ед. Изм	Кол-во
1	**Якорь боковой**	шт.	108
2	**Трос Боковой**	шт.	96
3	**Трос угловой**	шт.	8
4	**Натяжитель для 1-го троса**	шт.	96
5	**Трос поперечный Ø=7,1 мм, ГОСТ 3066-80**	м	118
6	**Трос поперечный Ø=5,6 мм, ГОСТ 3063-80**	м	1 416
7	**Проволока Ø=4,0 мм, ГОСТ 7372-79**	кг	158
8	**Шнур полиамидный Baуco 5мм, кг.**	кг	8
9	**DIN 1142 10,0 для крепления baуco к тросу и для крепления троса к анкерному столбу**	шт.	58
10	**Зажим усиленный DIN 1142 8,0 для фиксации троса 7 мм на якоре**	шт.	96
11	**Зажим усиленный DIN 1142 6,0 для фиксации проволоки на якоре**	шт.	60
12	**Уголок стопорный на столб 9*9,5**	шт.	78
13	**Кольцо оцинкованное**	шт.	30
		Итого с НДС 20%	**377 563,00 ₽**

Капельное орошение внутриквартальное

№	Наименование, описание товара	Ед. изм.	Кол-во
-	Капельная трубка RIVULIS d5000 16/35/0,5/1,5	Га	0,98
-	Слепая трубка		
-	Радиальный трубопровод		
-	Манифолд для подлюения к магистральному трубопроводу		
-	Старт-коннекторы		
-	Краны 16мм		
-	Ершеные соединения		
-	Скоба для фиксации капельной трбуки к проволоки		
		Итого с НДС 20%	**191 100,00 ₽**

Посадочный материал

№	Наименование, описание товара	Ед. изм.	Кол-во
1	Саженцы яблони 5+ (с гарантией и агрономическим сопровождением)	шт	3 750
2	Опылитель яблони	шт	375
		Итого с НДС 20%	**1 443 750,00 ₽**
		ИТОГО, общая стоиомсть МАТЕРИАЛА для проекта с НДС:	**3 438 110,48 ₽**

Монтаж шпалерной системы и посадка саженцев

№	Наименование, описание товара	Ед. изм.	Кол-во
-	Разбивку поля	Га	0,98
-	Развоз столбов		
-	Монтаж столбов		
-	Забуривание якорей		
-	Монтаж натяжителей проволоки		
-	Монтаж натяжителей троса		
-	Монтаж проволоки		
-	Монтаж Траверсы		
-	Монтаж скобы для Траверсы		
		ИТОГО:	**107 800,00 ₽**

Монтаж капельного орошения			
№	Наименование, описание товара	Ед. изм.	Кол-во
-	Монтаж старт-коннекторов	Га	0,98
-	Монтаж слепой трубки		
-	Монтаж капельной трубки		
-	Подключение капельной струбки		
-	Монтаж радиального трубопровода		
-	Монтаж капельной трубки к проволоке		
-	Подключение инжекторов		
			ИТОГО: 49 000,00 ₽

Монтаж противоградовой системы			
№	Наименование, описание товара	Ед. Изм	Кол-во
Монтаж противоградовой системы на схеме посадки 3,5х8,0		Га	0,98
			Итого без НДС 147 000,00 ₽
			ИТОГО, общая стоиомсть монтажных работ для проекта без НДС: 303 800,00 ₽